RAYONG MANGROVE · SENTINEL-2 L2A · REAL SATELLITE EVIDENCE

รายงานสรุปติดตามพื้นที่น้ำ จังหวัดระยอง


อินโฟกราฟิกข้อมูลเดิม • แปลงภาพหลัก 14-VSD • ค่าประเมินที่ผ่าน QA

ONE PAGE
2026

แปลงทั้งหมด	A/B ผ่าน QA	ข้อมูลไม่ครบ	แปลงภาพหลัก	น้ำ 03/08	น้ำ 29/09	เปลี่ยนแปลง A → B
19 แปลง	17 แปลง	2 แปลง	14-VSD 39.03 ไร่	6.17 ไร่	35.74 ไร่	+29.57 ไร่

ภาพต้นฉบับจากระบบดาวเทียม · แปลง 14-VSD

PDD · 39.03 ไร่



ภาพ Sentinel-2 ต้นฉบับ 100% ไม่แก้พิกเซล • เส้นแดงเป็น Vector ขอบเขต PDD จริงจาก GIS วางทับบนภาพ

ข้อค้นพบสำคัญ

ผลวิเคราะห์วันที่ 03/08 และ 29/09 ผ่าน QA (VERIFIED)

07/10 มีภาพ MNDWI จริง แต่ไม่มีผลวิเคราะห์รายวันที่ยืนยันแล้ว

ระดับน้ำ/พื้นที่เป็นการคัดกรอง ไม่ใช่หลักฐานยืนยันความเสียหาย

แปลงที่ควรติดตามพิเศษ

น้ำเปิด/พื้นที่แปลง ณ 29/09

1	17-VSD	98.89%
2	20-STC	97.49%
3	19-STC	95.99%
4	16-STC	92.31%
5	14-VSD	91.57%

มาก 11 · กลาง 4 · น้อย 2 · ประเมินไม่ได้ 2

สรุประดับน้ำเทียบพื้นที่แปลง • 29/09/2026

19 แปลง · มาก 11 · กลาง 4 · น้อย 2 · ประเมินไม่ได้ 2

ลำดับ	แปลง	ระดับน้ำ/พื้นที่	QA	เกรด*
1	13-STC	มาก	VERIFIED	B
2	14(1)-STC	น้อย	VERIFIED	C
3	14-STC	กลาง	VERIFIED	C
4	14-VSD	มาก	VERIFIED	B
5	15-STC	ประเมินไม่ได้	NO_DATA	B
6	15-VSD	มาก	VERIFIED	C
7	16-STC	มาก	VERIFIED	C
8	16-VSD	มาก	VERIFIED	B
9	17-STC	มาก	VERIFIED	B
10	17-VSD	มาก	VERIFIED	C
11	18(1)-STC	มาก	VERIFIED	C
12	18-STC	มาก	VERIFIED	C
13	19-STC	มาก	VERIFIED	B
14	20-STC	มาก	VERIFIED	B
15	21-STC	กลาง	VERIFIED	C
16	22(1)-STC	กลาง	VERIFIED	B
17	22-STC	น้อย	VERIFIED	B
18	23(1)-STC	ประเมินไม่ได้	NO_DATA	C
19	23-STC	กลาง	VERIFIED	C

ระดับน้ำ/พื้นที่: มาก ≥70% • กลาง 30–69.9% • น้อย <30% • ประเมินไม่ได้ = ไม่มีข้อมูลที่ผ่าน QA

* เกรด B/C เป็นเกรดสุ่มสำหรับร่างรายงาน ไม่ใช่ผลตรวจยืนยัน